

Restaureringsprojekt i øvre ende af Binderup Å

Aalborg, den 15.06.2025

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Natur og Vandløb
Hobrovej 110
9530 Støvring

- **Ansøgning om tilladelse til at udlægge gydegrus og store sten i Binderup Å mellem Kalstrup og Rævedal**
-

Lystfiskeriforeningen Binderup Aa har i samarbejde med fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua, og lodsejer Asger Enggaard udarbejdet en plan for restaureringsprojekter på en strækning af Binderup Å i Rebild Kommune.

Planen omfatter retablering af fem stryg samt udlægning af store sten. Størrelsen på grus og sten vil følge DTU Aquas anbefalinger og komme fra en lokal grusgrav.

Størrelsen på grus og sten vil følge DTU Aquas anbefalinger og komme fra en lokal grusgrav. Strygenes længde vil variere mellem 15 og 25 meter og bredden mellem 6 og 8 meter.

Projekterne tænkes udført i foråret eller efteråret 2026.

Lystfiskeriforeningen Binderup Aa søger midler til projekterne og stiller med medlemmer til at udføre en del af arbejdet. Lodsejer Asger Enggaard stiller de nødvendige maskiner til rådighed.

Kontaktperson:

Uffe Westerberg, formand, Lystfiskeriforeningen Binderup Aa
Ole Kjærs Vej 20
9000 Aalborg
Tlf. 23 33 50 88
Email: uffe.westerberg@icloud.com

På oversigtskortet herunder ses lokaliteterne, som på de følgende sider beskrives mere detaljeret.

Binderup Å
Restaurering nedstrøms Kalstrup
Rebild Kommune

1



2



3



4



5



= Retablering af gydestryg



= Profiludvidelse og retablering af gydestryg



Sagsbeskrivelse

På strækningen af Binderup Å ved Risgård og Rævedal er det naturlige gruslag mange steder meget tyndt eller overlejret af sand. Strækningen har tidligere været meget produktiv med hensyn til gydning og yngel, men viste ved DTU Aquas bestandsanalyse i 2022 en markant tilbagegang. Der er således behov for at genskabe tidligere tiders optimale forhold for gydning og opvækst.



Stryg 1

Her udlægges cirka 20 cm grus i hele vandløbets bredde.



Stryg 2

Her udlægges cirka 20 cm grus i hele vandløbets bredde.



Stryg 3

Her udlægges 25 cm grus i hele vandløbets bredde på en strækning af cirka 15 meter. Vanddybde bagefter = cirka 25 cm i gennemsnit.



Stryg 4

Her udlægges 25 cm grus i hele vandløbets bredde på en strækning af cirka 15 meter. Vanddybde bagefter = cirka 25 cm i gennemsnit.



Stryg 5

Her udlægges 30 cm grus i hele vandløbets bredde på en strækning af cirka 25 meter. Vanddybde bagefter = cirka 25 cm i gennemsnit. Kanterne trækkes af med maskine for at øge bredden og sikre lysåbne forhold i vandløbet.

Dette kan blive strækningens bredeste stryg, så eventuelt placeres en ø af grus i midten af vandløbet.