

Hej Dorte og Asger,

Hermed som aftalt foreløbigt anlægsbudget for de to første delstrækninger af vejanlæg i Støvring Ådale.

De to deletaper er vist på vedhæftede skitse:

Etape 1: Støvring Ådale nord for Kærvej (st. 25 – 220)
Rundkørsel
Støvring Ådale syd for Kærvej (st. 20 – 200)
Kærvej (st. 20 – 122)
UF af Mastrup Bæk (bygværk)

Etape 2: Støvring Ådale syd for Kærvej (st. 200 – 850)

	Etape 1	Etape 2
1. Arbejdsplads mv.	750.000	500.000
2. Jordarbejder	700.000	650.000
3. Afvandingsarbejder	900.000	750.000
4. Belægningsarbejder	3.600.000	4.100.000
5. Bygværk	2.250.000	-
6. Udstyr	700.000	700.000
Entreprisesum i alt	8.900.000	6.700.000
Uforudseelige udg. (15%)	1.350.000	1.000.000
Projektering og tilsyn (7%)	700.000	550.000
Anlægsbudget i alt	10.950.000	8.250.000

Der er i ovennævnte forudsat følgende:

- To stk. krydsningsheller for fodgængereovergange ved indkørsel til byggefeltet overfor stationen
- Rundkørsel i krydsningspunktet for Støvring Ådale og Kærvej
- Kærvej vest for rundkørsel bibeholdes som trafikvej frem t.o.m. indkørsel til regnvandsbassin
Herefter nedklasificeres vejen til stiforbindelse under banen
- Bygværket for UF af Mastrup Bæk udformes, så der er mulighed for etablering af gangsti med 1,5 m bred faunapassage/gangsti i begge sider af vandløbet.
Såfremt bredden af faunapassagen i den ene side reduceres til 0,5 m kan der opnås en besparelse på ca. 180.000 kr.

Med venlig hilsen
Michael Eilersen

Havne, Veje og Anlæg

M +45 51617446
MLE@ramboll.dk

Rambøll
Prinsensgade 11
DK-9000 Aalborg
www.ramboll.dk

CVR NR. 35128417

